

チサンイン蒲田 様

客室用Wi-Fi設備リニューアルの
ご提案書

- 客室Wi-Fi設備（アクセスポイントリニューアル）
- 館内ネットワーク設備（ギガ設計対応）
- メディアウェイブ光プレミアム導入（インフラ構築）
- CHOTiiライト導入（ネットワーク監視システム）



◆現地調査から確認した問題点

- ①既設アクセスポイントの電波拡散が不十分（デッドスポット部屋を確認）
⇒設計の問題ではなくアクセスポイントの老朽化の問題も考えられます。
- ②ネットワーク回線が100Mbps.ベース
⇒複数の機器が同時使用するとき通信処理の問題が発生していることが考えられます。
- ③光回線（フレッツ回線）のピークタイムでの混雑（利用混雑）
⇒ホテル館内の問題ではなく周辺施設の影響を受けていると考えられます。

◆ご提案内容のポイント

- 1. アクセスポイントを全室設置とします。
- 2. 館内ネットワーク設備をギガ対応設備とします。
- 3. インフラ強化の為、光回線設備を強化します。（専有光回線の導入）
- 4. 導入後の管理を確実とします。（ネットワーク監視システムの導入）



◆ご提案概要とお見積りの明細

商品名	初期費用	月額費用	弊社サービス名（弊社開発商品）
客室Wi-Fi 設備リニューアル工事	814,100	—	
館内ネットワーク設備リニューアル工事	685,900	—	
ホテル専用専有回線導入	27,000	24,000	メディアウェイブ光プレミアム
ネットワーク監視システム導入	50,000	25,000	CHOTii（ライトプラン）
合計	1,577,000円	49,000円	（税別）

◆ご提案内容のポイント

1. アクセスポイントを全室設置とします。
2. 館内ネットワーク設備をギガ対応設備とします。
3. インフラ強化の為、光回線設備を強化します。（専有光回線の導入）
4. 導入後の管理を確実とします。（ネットワーク監視システムの導入）



Wi-Fi設備及び館内ネットワーク設備リニューアル

【客室Wi-Fi設備リニューアルのお見積書】

商品名		数量	単位	単価	金額
◆機材費					
ルーター	YAMAHA RTX830	1	台	83,000	83,000
アクセスポイント（予備3台）	NEC WG-1200HS4	73	式	8,500	620,500
◆材料・部材費					
雑材	消耗部材含む	1	式	15,000	15,000
◆作業費					
機器設置作業費	全客室入室作業	1	式	70,000	70,000
機器設置作業費	成端処理・通信テスト含む	1	式	153,000	153,000
現場管理費		1	式	75,000	75,000
◆設定費・その他					
機器設定作業費	ルーター、アクセスポイント	1	式	97,600	97,600
諸経費・移動運搬費		1	式	30,000	30,000
	▲出精値引き	1	式	-330,000	-330,000
				小計	814,100
				合計（税込）	895,510



Wi-Fi設備及び館内ネットワーク設備リニューアル

【館内ネットワーク設備リニューアルのお見積書】

商品名		数量	単位	単価	金額
◆機材費					
メインハブ	D-Link DGS-1100-24V2/A2	1	台	59,800	59,800
フロアハブ	D-Link DGS-1100-16V2/A2	11	台	46,800	514,800
◆材料・部材費					
ハブ取付金具	BP23-2T	11	式	2,800	30,800
◆作業費					
機器設置作業費		1	式	32,500	32,500
◆設定費					
機器設定作業費		1	式	48,000	48,000
				小計	685,900
				合計（税込）	754,490